

# PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 – Titolo IV)

## SIC.02 STIMA DELLA SICUREZZA

Descrizione dell'opera

**SISTEMAZIONE SEDE DEL  
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI  
VIA TORRE VERDE 21 – TARENTO  
P.ED. 1798 C.C. TARENTO  
Arredi di serie piano terra e primo  
piano**

Committente

**CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI**

Responsabile dei Lavori

**dott. Alessandro Ceschi**  
Delegato dal Presidente del Consorzio dei  
Comuni Trentini

Coordinatore per la progettazione

**geom. Andrea Dorigatti**

Novembre 2009

## **COSTI DELLA SICUREZZA**

La metodologia di calcolo inerente la stima degli oneri delle misure di sicurezza fa riferimento all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 al punto 4.

Si ricorda che:

- gli oneri delle misure di sicurezza concorrono alla determinazione dell'importo della rata di acconto;
- i pagamenti in acconto degli oneri delle misure di sicurezza avverranno in occasione degli stati di avanzamento dei lavori per una quota determinata da contabilità degli apprestamenti relativi effettivamente attuati;
- qualora lo stato di avanzamento dei lavori preveda il pagamento di oneri per le misure di sicurezza il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sottoscriverà lo stato d'avanzamento sul registro di contabilità;

## **ONERI DI SICUREZZA**

Con misure di sicurezza si intendono quelle misure di sicurezza che necessariamente dovranno essere adottate per svolgere prevenzione e protezione nei confronti di quei rischi che sono presenti nel cantiere durante tutta la durata dei lavori indipendentemente dalle specifiche attività svolte.

Le misure di sicurezza sono formate da un insieme di misure escluse dalle voci e nei prezzi dell'elenco descrittivo delle voci di progetto e dall'elenco prezzi generale della Provincia Autonoma di Trento.

Avendo l'obbligo di non sottoporre a ribasso di gara gli oneri delle misure di sicurezza sono stati computati analiticamente da aggiungere all'importo contrattuale come oneri delle misure di sicurezza.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
1 Art. 001	<p style="text-align: center;"><b><u>LAVORI A MISURA</u></b></p> <p><b>ONERI GENERALI DI IMPIANTO CANTIERE</b>            Posa in opera, manutenzione, costi di esercizio e successivo smontaggio delle seguenti misure di sicurezza generale che concorrono all'impianto del cantiere in due o più zone diverse come da planimetria del presente PSC:            - baraccamenti per servizi igienici chimici se necessario;            - baraccamenti per spogliato se necessario;            - baraccamenti per deposito attrezzi se necessario;            - manutenzione e pulizia periodica dei box prefabbricati sopra citati;            - deposito sostanze infiammabili e/o potenzialmente pericolose (che vanno staccate in conformità alle indicazioni del presente PSC);            - zone di stoccaggio e deposito materiali;            - allacciamenti e rete elettrica;            - allacciamenti e rete telefonica (telefono di emergenza. Va bene anche un telefono cellulare perché vi sia copertura del gestore di rete);            - allacciamenti e rete d'illuminazione di per eventuali lavori serali o notturni;            - allacciamenti e rete idrica;            - mezzi e dispositivi antincendio, estintori portatili; in prossimità delle aree di cantiere, aree stoccaggio materiali infiammabili, baracche di cantiere etc.;            Compreso gli oneri derivanti per l'esercizio e la manutenzione degli impianti, controllo periodico di verifica dell'efficienza.            Tali misure di sicurezza dovranno permanere per tutta la durata dei lavori e dovranno rimanere a disposizione anche di tutte e ditte esecutrici e lavoratori autonomi che interverranno nei lavori.            Il prezzo si intende inoltre comprensivo di:            - oneri per la sistemazione e la pulizia del cantiere;            - oneri per l'attuazione delle prescrizioni relative alla gestione delle opere provvisorie necessarie per tutte le lavorazioni previste per realizzazione dell'opera;            - oneri per l'attuazione delle prescrizioni relative alla riduzione delle interferenze con le attività degli altri appaltatori, con gli impianti preesistenti nonché all'eliminazione delle interferenze incompatibili secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e in conformità alle indicazioni della DL. e del CSE;            - oneri per il mantenimento della pulizia della viabilità esterna al cantiere da eventuali fanghi causati dal cantiere in particolar modo durante le operazioni di demolizione e scavo e comunque per tutta la durata del cantiere;            - oneri per l'abbattimento del rumore relativo a tutte le fasi di lavoro compatibili con le normative vigenti ed il regolamento Comunale;            - oneri per la vigilanza costante in cantiere nella prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;            - oneri dell'Appaltatore per la stesura della documentazione relativa alla sicurezza e igiene del lavoro, il coordinamento delle attività dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi e le riunioni di coordinamento;            - oneri di sorveglianza sanitaria per il personale di tutte le imprese presenti in cantiere;            - oneri per la formazione ed informazione del personale di tutte le imprese presenti in cantiere;            - oneri per l'approntamento dell'impianto di cantiere relativo all'occupazione di suolo pubblico per carico e scarico dei materiali rispettando le prescrizioni e procedure di sicurezza secondo la vigente legislazione antinfortunistica;            - onere per l'eventuale protezione dei sottoservizi interni ed esterni all'area di cantiere nel caso in cui si rendesse necessaria e la segnalazione permanente durante tutto il cantiere della posizione dei sottoservizi;            - oneri per il periodico smaltimento secondo la legislazione vigente dei materiali di risulta dalle lavorazioni di demolizione al fine di garantire la sua tenuta senza</p>			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<p>contaminazione del terreno e le reti pubbliche esistenti.</p> <p>- oneri per la manutenzione, verifica e controllo di macchine, attrezzature ed impianti in base alla legislazione vigente;</p> <p>- oneri per la sistemazione e la pulizia del cantiere, compreso l'accatastamento dei materiali di risulta con la raccolta negli appositi contenitori o cassoni dei materiali e rifiuti tossici o nocivi ed olii esausti da conferire periodicamente agli smaltitori autorizzati;</p> <p>- servizio di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato;</p> <p>- dispositivi di protezione individuali (caschi, visiere, scarpe, mascherine, cuffie, tute ad alta visibilità, ecc...) per visitatori ed addetti al controllo della sicurezza e per lavorazioni interferenti;</p> <p>- oneri per la manutenzione, verifica e controllo di opere provvisorie in tutti luoghi di lavoro e per la stesura della documentazione relativa;</p> <p>- oneri relativi allo spostamento provvisorio e successivo ripristino di elementi che possono interferire con l'accesso e le manovre dei mezzi di cantiere;</p> <p>- oneri per la realizzazione e successivo ripristino alla situazione originaria di tutte le aree occupate dal cantiere, prima della fine lavori;</p> <p>- oneri per lo smontaggio e rimontaggio di strutture esistenti, quali recinzioni o simili, arredi parcheggio, cordone aiuole ecc., che per causa cantiere vanno rimosse e successivamente rimontate;</p> <p>- rimborso spese forfetario per le notifiche con copia del programma lavori e per le riunioni di coordinamento.</p> <p>Tali misure di sicurezza dovranno permanere per tutta la durata dei lavori e dovranno rimanere a disposizione anche di tutte le ditte esecutrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi che interverranno nei lavori.</p> <p>Compreso il trasporto, il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Per la durata del cantiere, pagato una sola volta per tutte le aree di lavoro previste nel PSC e che l'impresa intendesse ulteriormente utilizzare.</p> <p>Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	800,00	800,00
2 Art. 002	<p><b>RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO - per il primo mese o frazione</b></p> <p>Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <p>- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;</p> <p>- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;</p> <p>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</p> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.</p> <p>Per il primo mese o frazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	40,00	5,16	206,40
3	<p><b>RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO - per ogni mese successivo o frazione</b></p>			
	A R I P O R T A R E			1'006,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'006,40	
Art. 003	<p>Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;</li> <li>- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;</li> <li>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.</li> </ul> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</p> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per ogni mese successivo o frazione</p>	SOMMANO m	40,00	0,57	22,80
4 Art. 007	<p><b>DELIMITAZIONE AREE DI CANTIERE INTERNE - per il primo mese o frazione</b></p> <p>Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di 1.00 m, adatta a delimitare le zone di lavoro, a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, ad impedire le interferenze di lavorazioni sullo stesso piano costituita da sistema modulare di transenne metalliche interamente zincate delle dimensioni di 110x200-250 cm, con struttura principale in tubolare di diametro 33 mm, barre verticali in tondino di diametro 8 mm, provviste di ganci ed attacchi per il collegamento in continuo degli elementi senza vincolo di orientamento, complete di pannelli bicolori rifrangenti e zavorrate a terra mediante sacchi di sabbia od altro idoneo sistema.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo spostamento anche in più posizioni in relazione all'avanzamento del cantiere, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili D.Lgs. 81/2008 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</p> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri del parapetto.</p> <p>Per il primo mese o frazione.</p> <p>Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC.</p>	SOMMANO m	250,00	1,56	390,00
5 Art. 008	<p><b>DELIMITAZIONE AREE DI CANTIERE INTERNE - per ogni mese successivo o frazione</b></p> <p>Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di 1.00 m, adatta a delimitare le zone di lavoro, a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, ad impedire le interferenze di lavorazioni sullo stesso piano costituita da sistema modulare di transenne metalliche interamente zincate delle dimensioni di 110x200-250 cm, con struttura principale in tubolare di diametro 33 mm, barre verticali in tondino di diametro 8 mm, provviste di ganci ed attacchi per il collegamento in continuo degli elementi senza vincolo di orientamento, complete di pannelli bicolori rifrangenti e zavorrate a terra mediante sacchi di sabbia od altro idoneo sistema.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali</p>				
	A R I P O R T A R E			1'419,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'419,20
6 Art. 009	<p>necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo spostamento anche in più posizioni in relazione all'avanzamento del cantiere, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili D.Lgs. 81/2008 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</p> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri del parapetto.</p> <p>Per ogni mese successivo o frazione</p> <p>Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p><b>IMPIANTO ELETTRICO PER L'ALIMENTAZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE</b></p> <p>Impianto di alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, illuminazione di servizio e di emergenza interno all'edificio oggetto dell'appalto, impianto elettrico, linea elettrica per impianti di illuminazione realizzata con cavo multipolare flessibile in rame di idonea sezione tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e successive varianti, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temperatura caratteristica 90° C, per posa fissa in tubazione di protezione.</p> <p>Sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni, cassette di derivazione con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera di adeguate dimensioni, apparecchi di illuminazione con lampada fluorescente 1x36W con grado di protezione IP66 AD-FT con gruppo di emergenza in numero e posizione adeguata per permettere di uscire dagli edifici in sicurezza.</p> <p>Sono compresi gli oneri per un quadro elettrico per piano e sottoquadri in numero adeguato alle esigenze di cantiere completi di protezione differenziale e magnetotermica, perse IP 55 in numero adeguato alle esigenze di cantiere, eventuale progettazione specifica degli impianti e certificazione di conformità.</p> <p>L'impianto dovrà rispettare le vigenti norme di Legge DPGP n. 7/1999, DPR 22.10.2001, n. 462, D.M. 22.01.2008, n. 37, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, ecc. e le norme di buona tecnica, fra l'altro, le norme CEI, in particolare la sezione 704 della norma CEI 64-8, la norma CEI 64-14, la norma EN 62305 (CEI 81-10) e la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.</p> <p>Compreso gli oneri derivanti per la manutenzione degli impianti, controllo periodico di verifica dell'efficienza.</p> <p>Compreso il trasporto, il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Per la durata del cantiere.</p> <p>Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	250,00	0,32	80,00
7 Art. 010	<p><b>GESTIONE DELLA SICUREZZA, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE</b></p> <p>Gestione della sicurezza, cooperazione e coordinamento delle imprese presenti in cantiere, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corso di preparazione e relative esercitazioni per lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e alla attività di prevenzione degli incendi;</li> <li>- incontri specifici dei coordinatori, dei responsabili della sicurezza e dei datori di lavoro preposti alla gestione delle emergenze, per il coordinamento delle attività di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro;</li> <li>- controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori;</li> <li>- formazione dei visitatori sulle procedure di sicurezza da adottare sul cantiere a cui saranno anche forniti idonei mezzi di protezione personale (elmetto, scarpe di sicurezza, ecc...);</li> <li>- ripristino delle protezioni del cantiere e delle varie dotazioni specifiche delle</li> </ul>	1,00	800,00	800,00
	A R I P O R T A R E			2'299,20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'299,20
8 Art. 010	<p>sicurezza e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere. Pagato una sola volta. Per tutta la durata del cantiere. Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p><b>GESTIONE DELLA INTERFERENZE CON ALTRE DITTE PRESENTI IN CANTIERE</b> Gestione delle interferenze con altre ditte presenti in cantiere, comprendente: - incontri specifici di coordinamento per la gestione delle interferenze tra le varie lavorazioni in corso all'interno dell'area di cantiere; - verifica preventiva della disponibilità delle aree necessarie alle proprie lavorazioni previste in appalto; - formazione di idonee protezioni di finiture, arredi, ecc. già realizzato precedentemente da altre ditte; - gestione delle interferenze mediante sfalsamento temporale delle lavorazioni; - pulizia delle aree di competenza quotidianamente; Pagato una sola volta. Per tutta la durata del cantiere. Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	300,00	300,00
9 Art. 011	<p><b>CARTELLI DI CANTIERE</b> Cartello di cantiere realizzato secondo le modalità previste dalle disposizioni del Servizio Opere Idrauliche. Compreso il trasporto, il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori. Costo per la durata del cantiere. Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	1,00	500,00	500,00
10 Art. 012	<p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA DEL CANTIERE</b> Posa in opera, manutenzione e successivo smontaggio della segnaletica di sicurezza del cantiere come prevista negli elaborati grafici allegati al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in conformità alle indicazioni della DL e del CSE compresi eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari nel corso dei lavori. Tutti gli apprestamenti di sicurezza dovranno permanere per tutta la durata dei lavori e dovranno rimanere a disposizione anche di tutte le ditte esecutrici e lavoratori autonomi che interverranno nei lavori. La segnaletica dovrà rispettare le normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili D.Lgs. 81/2008. Il prezzo si intende inoltre comprensivo di: - segnaletica orizzontale per il tracciamento di delimitazioni carrabili, pedonali, di sosta, per l'individuazione di zone specifiche eseguita in pittura sintetica nei colori necessari, anche del tipo rifrangente e visibile nelle ore notturne se richiesto dalla situazione specifica; - segnali e pannelli di qualsiasi forma geometrica e tipologia dimensionale in alluminio con finitura superficiale rifrangente e leggibile nei periodi notturni, compresi strutture di sostegno in elementi di acciaio zincato, fascette di fissaggio, accessori di serraggio, eventuali strutture e staffaggi per il posizionamento a parete o su manufatti, compresi gli elementi di ancoraggio. - oneri per delimitazione delle diverse aree di cantiere; - oneri per segnalazioni diurne e notturne alimentate a bassa tensione; - oneri per parapetti, ripari e protezioni; - oneri derivanti per l'esercizio e la manutenzione della segnaletica, controllo periodico di verifica dell'efficienza durante tutto il cantiere, anche se in sospensione; La segnaletica dovrà permanere per tutta la durata dei lavori e dovrà rimanere a disposizione anche di tutte le ditte esecutrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi</p>	1,00	250,00	250,00
	A R I P O R T A R E			3'349,20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'349,20
11 Art. 012	<p>che interverranno nei lavori. Compreso il trasporto, il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori. Pagata una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. Per la durata del cantiere. Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p><b>IMPALCATI PER AREA DI CANTIERE ALLA QUOTA DEL PRIMO SOLAIO</b> Impalcato per la realizzazione di piano di carico alla quota del primo solaio, da eseguirsi a est del fabbricato eseguito in tubo metallico diametro 48 mm e giunto da ponteggio completo di doppio tavolato con interposta impermeabilizzazione con risvolti verticali sulla tavola fermapiede del parapetto perimetrale formante vasca di contenimento sia liquidi che materiali, polveri ecc, dotato di tubazione di scarico acqua piovana compreso allacciamento alla rete pubblica. L'impalcato dovrà essere dotato di sottoponte e parapetti perimetrali come richiesto dalla normativa. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili D.Lgs. 81/2008, il documento di armonizzazione UNI HD 1000 e la Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 11.07.00, n° 46. E' altresì compreso il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili D.Lgs. 81/2008 e quanto altro necessario per dare gli impalcati in efficienza per tutta la durata del cantiere. L'impalcato dovrà essere calcolato da tecnico abilitato e dovrà riportare, in zona ben visibile, cartello indicante la portata massima ammissibile. L'impalcato dovrà inoltre consentire l'utilizzo, da parte degli aventi diritto, dell'area sottostante, ad uso parcheggio o transito di veicoli. Costo per la durata del cantiere. Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	100,00	100,00
12 Art. 013	<p><b>PALETTA PER MOVIERI FIGURA II 403 ART. 42</b> Paletta per transito senso unico alternato da movieri Figura II 403 Art. 42. Costo mensile. Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n*mesi</p>	4,00	0,50	2,00
13 Art. 014	<p><b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - D.M. 15 luglio 2003, n. 388</b> Cassetta di pronto soccorso di cui al D.M. 15 luglio 2003, n. 388, concernente norme generali per l'igiene del lavoro contenente quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Per la durata del cantiere. Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauna</p>	1,00	150,00	150,00
14 Art. 015	<p><b>ESTINTORE A CO2 DA 5 KG - costo mensile</b> Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente. Costo mensile.</p>			
	A R I P O R T A R E			5'101,20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5'101,20
15 Art. 016	Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC. SOMMANO n.*mesi	2,00	7,20	14,40
	<b>ESTINTORE A POLVERE 9 Kg 55A 233 BC - costo mensile</b> Estintore a polvere da 9 Kg. 55A 233 BC omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente. Costo mensile. Come da planimetrie, schemi lavorazioni, allegati, ecc. del PSC. SOMMANO n.*mesi	2,00	7,20	14,40
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			5'130,00
	<b>T O T A L E euro</b>			5'130,00
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>	
001	Apprestamenti previsti nel PSC	2'999,20
002	Misure preventive e protettive e D.p.i. lavorazioni interferenti	500,00
003	Impianti di cantiere	800,00
004	Mezzi di protezione collettiva	530,80
005	Procedure PSC per motivi di sicurezza	0,00
006	Coordinamento per uso comune attrezzature ecc.	300,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>5'130,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b><u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u></b>	
001	Cantierizzazione	2'158,80
002	Segnaletica	352,00
003	Arredi di serie	2'619,20
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>5'130,00</b>
	Trento, 20/11/2009	
	<b>Il Coordinatore</b>	
		A RIPORTARE